
単位:寸



部材表

No	名称	幅	奥行	高さ	個数	才数
1	親柱	11.00	9.00	21.50	2	4.258
2	階段	22.80	9.00	3.30	1	0.677
3	コーピン	45.00	17.95	4.00	1	3.231
4	コーピン	45.00	17.95	4.00	1	3.231
5	中石前	12.90	4.00	10.00	2	1.032
6	中石横	3.00	35.00	10.00	2	2.100
7	中石後	36.80	3.00	10.00	1	1.104
8	納骨口蓋	13.00	3.00	10.00	1	0.390
9	根石前	36.80	4.00	3.00	1	0.442
10	根石横	4.00	36.00	3.00	2	0.864
11	根石後	36.80	4.00	3.00	1	0.442
12	羽目横	3.00	35.00	7.00	2	1.470
13	羽目後	36.80	3.00	7.00	1	0.773
計					18	20.014